

Skeena durchschneidet mächtigen Abschnitt mit 9,12 g/t Auäq über 49,60 Meter innerhalb des Entwicklungspuffers der Zone 21C auf Eskay Creek

Vancouver, BC (19. Januar 2021) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, OTCQX: SKREF) ("Skeena" oder das "Unternehmen" - <https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/>) freut sich, weitere Diamantbohrkerne aus den kombinierten Phase-1- und Phase-2-Kampagnen der Definitions- und Explorationsbohrungen auf dem Projekt Eskay Creek ("Eskay Creek" oder das "Projekt") im Goldenen Dreieck von British Columbia bekannt zu geben. Das Infill-Programm der Phase 2, das sich auf die Umwandlung von Ressourcenkategorien für die Vormachbarkeitsstudie ("PFS") auf Ressourcen mit Tagebaubeschränkungen konzentriert, ist nun abgeschlossen. Sechs Bohrgeräte sind nun auf dem Projekt aktiv und führen Explorationsarbeiten in der Nähe der Mine durch. Referenzbilder finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung sowie auf der [Website](#) des Unternehmens.

Eskay Creek Infill-Bohrung hebt die Zonen 21B und 21C hervor

- 3,18 g/t Au, 27 g/t Ag (3,54 g/t AuEq) über 40,50 m (SK-20-492)
- 4,67 g/t Au, 35 g/t Ag (5,14 g/t AuEq) über 21,50 m (SK-20-493)
- 4,73 g/t Au, 67 g/t Ag (5,63 g/t AuEq) über 22,80 m (SK-20-563)
- 5,69 g/t Au, 151 g/t Ag (7,70 g/t AuEq) über 22,11 m (SK-20-584)
- 7,17 g/t Au, 146 g/t Ag (9,12 g/t AuEq) über 49,60 m (SK-20-579)

Goldäquivalent (AuEq) berechnet über die Formel: $Au (g/t) + [Ag (g/t) / 75]$. Die wahren Mächtigkeiten reichen von 70-100 % der gemeldeten Kernlängen. Die längengewichteten AuEq-Zusammensetzungen werden durch geologische Überlegungen eingeschränkt. Die Gehaltskappung einzelner Proben wurde nicht auf die Au- und Ag-Proben angewandt, die die längengewichteten AuEq-Zusammensetzungen bilden. Die metallurgischen Verarbeitungsgewinne wurden nicht auf die AuEq-Berechnung angewandt und werden mit 100 % angenommen. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden auf einen Wert von Null reduziert.

Dicke hochgradige Kreuzung innerhalb des Entwicklungspuffers der 21C-Zone

Das abgeschlossene Phase-2-Infill-Programm diente der Umwandlung von abgeleiteten Ressourcen in die Kategorien "Angezeigt" und "Gemessen"; die Ergebnisse sind ermutigend und belegen weiterhin den hohen Stellenwert der geplanten Tagebaumine Eskay Creek. Am bemerkenswertesten ist der Abschnitt mit 7,17 g/t Au, 146 g/t Ag (9,12 g/t AuEq) auf 49,60 m in der Zone 21C (SK-20-579), der innerhalb des 25 m breiten "Erschließungspuffers" um die historischen Grubenbaue liegt, die Skeena zuvor nicht bebohren durfte. Die Mineralisierung befindet sich hier größtenteils in Rhyolithflüssen und Brekzien in der Fußwand; ein kurzer Abschnitt mit geringerem Gehalt ist im Contact Mudstone der hängenden Wand enthalten. Das Bohrloch durchteufte historische, verfüllte Grubenbaue (bei 158,00-159,50 m), die als Null-Grad-Verdünnung in den Bericht der längengewichteten Zusammensetzung (siehe oben) aufgenommen wurden.

Ungefähr 200 m weiter östlich in der Zone 21B wurde eine unerwartete Restmineralisierung, die vom vorherigen Betreiber zurückgelassen wurde, im Contact Mudstone in den unmittelbaren Hangenden eines verfüllten Stollens durchschnitten, wie 13,32 g/t AuEq auf 2,61 m (SK-20-563) zeigen. In der

Fußwand desselben Stollens wurden weitere hochgradige Vorkommen im Rhyolith erwartet und durch einen mächtigen Abschnitt mit einem Gehalt von 5,63 g/t AuEq auf 22,80 m bestätigt. Insgesamt validieren die eingehenden Ergebnisse des Infill-Bohrprogramms der Phase 2 weiterhin die vorhergesagte und modellierte abgeleitete Mineralisierung, die durch weit auseinanderliegende historische Bohrlöcher in der Mineralressourcenschätzung (MRE) Skeena 2019 informiert wurde.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan Territory im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada, konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte Ende 2019 eine solide vorläufige wirtschaftliche Bewertung und konzentriert sich derzeit auf Infill- und Explorationsbohrungen bei Eskay Creek, um das Projekt bis zur Vormachbarkeit voranzutreiben. Skeena erkundet auch die ehemals produzierende Goldmine Snip.

Im Namen des Board of Directors von Skeena Resources Limited,

Walter Coles Jr.
Präsident & CEO

Kontakt:

Investorenanfragen: info@skeenaresources.com

Büro Telefon: +1 604 684 8725

Firmenwebsite: www.skeenaresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Personen

Die Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Eskay Creek werden vor Ort von den Explorationsmanagern des Unternehmens, Raegan Markel, P.Geo. und Adrian Newton, P.Geo. verwaltet. In Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects wird Paul Geddes, P.Geo. Vice President Exploration and Resource Development, als qualifizierte Person für das Unternehmen tätig und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung der Explorationsaktivitäten auf seinen Projekten streng an die CIM Best Practices Guidelines.

Qualitätssicherung - Qualitätskontrolle

Nach dem Empfang und der Verarbeitung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften gesägt, beschriftet und verpackt. Der verbleibende Bohrkern wird anschließend sicher vor Ort gelagert. Nummerierte Sicherheitsetiketten werden an den Labortransporten angebracht, um die Produktkette zu gewährleisten. Das Unternehmen fügt in regelmäßigen Abständen Qualitätskontrollproben (QC) in

den Probenstrom ein, einschließlich Leerproben und Referenzmaterialien mit allen Probenlieferungen, um die Laborleistung zu überwachen. Das QAQC-Programm wurde von Lynda Bloom, P.Geo. von Analytical Solutions Ltd. entwickelt und genehmigt und wird von der qualifizierten Person des Unternehmens, Paul Geddes, P.Geo, Vice President Exploration and Resource Development, beaufsichtigt.

Die Bohrkernproben werden zur Aufbereitung und Analyse an die analytische Einrichtung von ALS Geochemistry in North Vancouver (British Columbia) geschickt. Die ALS-Einrichtung ist gemäß dem ISO/IEC 17025-Standard für Golduntersuchungen akkreditiert und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Häufigkeiten mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert und 1 kg wird pulverisiert. Die Analyse für Gold erfolgt durch eine 50-g-Brandprobe mit Atomabsorption (AAS) mit einer Untergrenze von 0,01 ppm und einer Obergrenze von 100 ppm. Proben mit einem Goldgehalt von mehr als 100 ppm werden unter Verwendung einer 50-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Die Analyse für Silber erfolgt mittels einer 50-g-Brandprobenschmelze mit gravimetrischem Abschluss mit einer Untergrenze von 5 ppm und einer Obergrenze von 10.000 ppm. Proben mit einem Silbergehalt von mehr als 10.000 ppm werden mit einer gravimetrischen Silberkonzentratmethode erneut analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird auch unter Verwendung eines geochemischen 48-Mehrelement-Pakets mittels eines 4-Säuren-Aufschlusses und anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektroskopie (ICP-MS) sowie auf Quecksilber unter Verwendung eines Königswasseraufschlusses mit abschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) analysiert. Proben mit einem Schwefelgehalt von mehr als 10 % aus der Multielementanalyse werden mittels Leco-Ofen und Infrarotspektroskopie erneut auf Gesamtschwefel analysiert.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte hier getroffene Aussagen und enthaltene Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf Fakten, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, und es gibt keine Garantie, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie "erwartet", "glaubt", "zielt ab", "schätzt", "plant", "erwartet", "kann", "wird", "könnte" oder "würde" gekennzeichnet sein. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem in Bezug auf die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Besteuerung, die Schätzung, den Zeitplan und den Umfang zukünftiger Explorations- und Erschließungsarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, den Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umwelttrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und der Leser sollte solchen Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Weder die Toronto Stock Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Tabelle 1: Längengewichtete Gold- und Silberkomposite der Bohrlöcher des Projekts Eskay Creek 2020:

Bohrung-ID	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	AuEq (g/t)	Zone	Phase
SK-20-492	142.00	182.50	40.50	3.18	27	3.54	21B	PHASE 2
Einschließlich	143.24	144.00	0.76	8.89	214	11.74	21B	PHASE 2
und	144.00	145.00	1.00	11.10	229	14.15	21B	PHASE 2
und	160.50	162.00	1.50	11.45	10	11.58	21B	PHASE 2
SK-20-493	146.00	167.50	21.50	4.67	35	5.14	21B	PHASE 2
Einschließlich	149.15	150.10	0.95	12.10	224	15.09	21B	PHASE 2
und	152.00	152.60	0.60	11.35	90	12.55	21B	PHASE 2
und	152.60	153.29	0.69	10.05	76	11.06	21B	PHASE 2
und	153.29	154.17	0.88	21.50	110	22.97	21B	PHASE 2
und	154.17	155.00	0.83	13.95	42	14.51	21B	PHASE 2
SK-20-493	174.00	179.89	5.89	1.21	8	1.31	21B	PHASE 2
SK-20-495	146.00	147.00	1.00	2.35	45	2.95	21B	PHASE 2
SK-20-495	152.50	165.00	12.50	2.79	6	2.87	21B	PHASE 2
Einschließlich	157.00	158.50	1.50	12.05	<5	12.05	21B	PHASE 2
SK-20-495	174.00	182.00	8.00	1.14	6	1.22	21B	PHASE 2
SK-20-496	159.75	162.50	2.75	2.00	7	2.09	21B	PHASE 2
SK-20-496	169.50	177.50	8.00	2.81	6	2.89	21B	PHASE 2
SK-20-508	142.25	144.14	1.89	3.31	162	5.47	21C	PHASE 1
SK-20-508	149.02	150.07	1.05	0.74	5	0.81	21C	PHASE 1
SK-20-508	153.57	156.50	2.93	0.87	7	0.95	21C	PHASE 1
SK-20-509	138.51	141.94	3.43	1.20	273	4.85	21C	PHASE 2
Einschließlich	140.14	140.94	0.80	1.87	651	10.55	21C	PHASE 2
SK-20-509	146.00	156.50	10.50	0.94	5	1.01	21C	PHASE 2
SK-20-509	162.65	165.00	2.35	1.44	5	1.51	21C	PHASE 2
SK-20-509	185.00	189.44	4.44	0.73	5	0.80	21C	PHASE 2
SK-20-509	194.00	200.00	6.00	5.90	44	6.48	21C	PHASE 2
Einschließlich	196.50	197.34	0.84	19.35	108	20.79	21C	PHASE 2
und	197.34	198.50	1.16	13.05	131	14.80	21C	PHASE 2
SK-20-510	95.78	97.00	1.22	0.59	9	0.71	21C	PHASE 2
SK-20-510	136.00	160.50	24.50	1.39	95	2.66	21C	PHASE 2
Einschließlich	140.00	140.64	0.64	4.25	2130	32.65	21C	PHASE 2
und	140.64	141.27	0.63	3.73	553	11.10	21C	PHASE 2
SK-20-511	139.31	144.50	5.19	1.54	13	1.71	21C	PHASE 1
SK-20-511	149.33	152.00	2.67	0.89	8	0.99	21C	PHASE 1
SK-20-511	155.05	159.50	4.45	0.74	5	0.81	21C	PHASE 1
SK-20-511	164.00	168.50	4.50	1.37	5	1.43	21C	PHASE 1
SK-20-511	173.00	181.00	8.00	1.71	5	1.78	21C	PHASE 1
SK-20-512	129.50	131.00	1.50	0.81	5	0.88	21C	PHASE 2
SK-20-512	139.50	141.00	1.50	0.26	75	1.26	21C	PHASE 2
SK-20-512	147.00	148.50	1.50	0.57	10	0.70	21C	PHASE 2
SK-20-512	162.50	179.00	16.50	1.73	5	1.80	21C	PHASE 2
SK-20-513	135.20	142.30	7.10	2.51	92	3.74	21C	PHASE 1
SK-20-513	150.60	161.00	10.40	2.64	5	2.70	21C	PHASE 1
SK-20-513	165.50	182.50	17.00	2.52	5	2.58	21C	PHASE 1
SK-20-514	143.00	147.00	4.00	0.73	6	0.81	21C	PHASE 2
SK-20-514	152.00	153.02	1.02	0.69	6	0.77	21C	PHASE 2
SK-20-514	157.00	160.00	3.00	1.03	5	1.10	21C	PHASE 2
SK-20-514	168.50	174.50	6.00	0.97	5	1.03	21C	PHASE 2
SK-20-514	179.00	180.50	1.50	1.81	5	1.88	21C	PHASE 2
SK-20-514	187.00	188.50	1.50	0.72	5	0.79	21C	PHASE 2

Bohrung-ID	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	AuEq (g/t)	Zone	Phase
SK-20-515	139.14	143.85	4.71	9.35	13	9.53	21C	PHASE 1
Einschließlich	139.14	140.00	0.86	41.30	15	41.50	21C	PHASE 1
SK-20-515	154.50	162.00	7.50	0.92	5	0.98	21C	PHASE 1
SK-20-515	167.91	183.50	15.59	2.97	5	3.03	21C	PHASE 1
SK-20-515	192.50	196.75	4.25	0.64	5	0.71	21C	PHASE 1
SK-20-516	149.07	164.00	14.93	1.78	6	1.85	21C	PHASE 2
SK-20-516	170.00	191.50	21.50	1.52	5	1.59	21C	PHASE 2
SK-20-517	139.75	144.97	5.22	4.23	56	4.98	21C	PHASE 1
Einschließlich	139.75	140.33	0.58	16.80	133	18.57	21C	PHASE 1
SK-20-517	151.65	154.00	2.35	1.23	5	1.29	21C	PHASE 1
SK-20-517	163.80	181.00	17.20	2.01	6	2.10	21C	PHASE 1
SK-20-518	139.12	145.55	6.43	5.63	80	6.69	21C	PHASE 2
Einschließlich	141.00	142.00	1.00	11.40	202	14.09	21C	PHASE 2
und	142.00	143.00	1.00	12.20	103	13.57	21C	PHASE 2
SK-20-518	151.32	153.75	2.43	0.90	7	1.00	21C	PHASE 2
SK-20-518	168.00	175.00	7.00	3.24	5	3.31	21C	PHASE 2
SK-20-518	182.00	183.00	1.00	0.96	5	1.03	21C	PHASE 2
SK-20-518	188.00	189.00	1.00	2.11	5	2.18	21C	PHASE 2
SK-20-519	140.49	146.25	5.76	1.55	24	1.87	21C	PHASE 2
SK-20-519	154.50	162.00	7.50	1.39	5	1.46	21C	PHASE 2
SK-20-519	168.35	181.00	12.65	2.07	5	2.14	21C	PHASE 2
SK-20-519	185.50	191.50	6.00	0.89	5	0.96	21C	PHASE 2
SK-20-520	127.50	134.16	6.66	4.01	55	4.74	21C	PHASE 2
Einschließlich	131.00	132.05	1.05	12.95	170	15.22	21C	PHASE 2
SK-20-520	142.80	148.52	5.72	2.27	291	6.16	21C	PHASE 2
Einschließlich	143.98	144.87	0.89	8.10	1785	31.90	21C	PHASE 2
SK-20-521	119.26	123.40	4.14	3.70	89	4.88	21C	PHASE 2
Einschließlich	119.26	120.00	0.74	12.05	142	13.94	21C	PHASE 2
SK-20-521	131.78	144.40	12.62	0.78	42	1.34	21C	PHASE 2
SK-20-522	145.22	148.42	3.20	3.67	393	8.91	21C	PHASE 2
Einschließlich	146.49	147.00	0.51	11.90	2060	39.37	21C	PHASE 2
SK-20-522	152.50	158.00	5.50	4.80	8	4.90	21C	PHASE 2
Einschließlich	156.00	157.00	1.00	15.50	<5	15.50	21C	PHASE 2
SK-20-523	138.51	145.75	7.24	1.65	374	6.64	21C	PHASE 2
Einschließlich	138.51	139.25	0.74	3.87	1140	19.07	21C	PHASE 2
und	139.25	140.10	0.85	4.44	457	10.53	21C	PHASE 2
und	140.89	141.70	0.81	1.86	648	10.50	21C	PHASE 2
SK-20-524	111.03	122.19	11.16	2.62	31	3.03	21C	PHASE 2
Einschließlich	114.00	115.50	1.50	13.10	21	13.38	21C	PHASE 2
SK-20-524	129.20	142.92	13.72	1.12	95	2.38	21C	PHASE 2
SK-20-524	153.09	157.00	3.91	3.96	10	4.09	21C	PHASE 2
Einschließlich	154.09	155.12	1.03	9.99	6	10.07	21C	PHASE 2
SK-20-525	130.25	140.00	9.75	1.08	212	3.91	21C	PHASE 2
Einschließlich	134.00	135.00	1.00	1.51	1905	26.91	21C	PHASE 2
SK-20-525	143.60	159.30	15.70	3.80	6	3.87	21C	PHASE 2
Einschließlich	145.00	146.50	1.50	14.75	5	14.82	21C	PHASE 2
und	146.50	147.20	0.70	11.70	15	11.90	21C	PHASE 2
SK-20-526	143.25	149.00	5.75	1.41	156	3.49	21C	PHASE 1
SK-20-527	127.38	142.25	14.87	1.25	35	1.71	21C	PHASE 2
SK-20-527	146.72	160.00	13.28	4.77	8	4.88	21C	PHASE 2
Einschließlich	149.00	150.05	1.05	10.55	10	10.68	21C	PHASE 2
und	150.05	151.35	1.30	12.10	8	12.21	21C	PHASE 2

Bohrung-ID	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	AuEq (g/t)	Zone	Phase
und	159.00	160.00	1.00	16.20	19	16.45	21C	PHASE 2
SK-20-528	137.50	143.00	5.50	0.35	36	0.83	21C	PHASE 2
SK-20-528	147.00	148.00	1.00	1.40	5	1.47	21C	PHASE 2
SK-20-529	139.00	143.63	4.63	1.22	14	1.40	21C	PHASE 1
SK-20-529	150.90	169.00	18.10	1.65	5	1.72	21C	PHASE 1
SK-20-529	173.50	176.50	3.00	1.21	5	1.28	21C	PHASE 1
SK-20-530	133.00	134.40	1.40	0.79	5	0.86	21C	PHASE 2
SK-20-530	142.00	146.50	4.50	0.76	8	0.86	21C	PHASE 2
SK-20-530	151.75	169.50	17.75	0.91	5	0.98	21C	PHASE 2
SK-20-530	175.50	178.50	3.00	0.96	7	1.05	21C	PHASE 2
SK-20-531	136.16	140.24	4.08	0.70	37	1.19	21C	PHASE 1
SK-20-531	154.43	156.29	1.86	0.85	5	0.91	21C	PHASE 1
SK-20-531	163.50	175.50	12.00	1.52	5	1.58	21C	PHASE 1
SK-20-532	137.80	142.50	4.70	1.33	5	1.40	21C	PHASE 1
SK-20-533	135.22	142.90	7.68	0.62	12	0.78	21C	PHASE 2
SK-20-533	153.50	180.00	26.50	1.02	5	1.09	21C	PHASE 2
SK-20-534	133.22	135.50	2.28	0.59	59	1.37	21C	PHASE 1
SK-20-534	150.50	177.50	27.00	1.03	5	1.10	21C	PHASE 1
SK-20-535	133.30	134.50	1.20	0.27	77	1.30	21C	PHASE 2
SK-20-535	139.07	141.15	2.08	0.50	11	0.65	21C	PHASE 2
SK-20-535	152.00	165.50	13.50	0.92	5	0.99	21C	PHASE 2
SK-20-535	169.50	175.00	5.50	1.34	5	1.41	21C	PHASE 2
SK-20-536	133.00	138.82	5.82	1.63	58	2.39	21C	PHASE 2
SK-20-536	148.00	170.50	22.50	1.45	5	1.52	21C	PHASE 2
SK-20-536	175.00	178.00	3.00	0.84	5	0.90	21C	PHASE 2
SK-20-537	132.20	138.00	5.80	0.48	121	2.10	21C	PHASE 2
SK-20-537	146.00	173.00	27.00	1.64	6	1.71	21C	PHASE 2
SK-20-539	125.57	137.00	11.43	0.64	7	0.73	21C	PHASE 1
SK-20-539	150.50	155.00	4.50	2.15	5	2.22	21C	PHASE 1
SK-20-540	122.00	129.00	7.00	0.66	5	0.73	21C	PHASE 2
SK-20-540	134.00	135.50	1.50	0.78	5	0.85	21C	PHASE 2
SK-20-540	147.50	170.00	22.50	1.49	5	1.56	21C	PHASE 2
SK-20-541	223.50	234.00	10.50	2.29	39	2.81	21C	PHASE 2
Einschließlich	224.61	225.41	0.80	14.40	42	14.96	21C	PHASE 2
SK-20-542	170.47	176.00	5.53	0.33	119	1.91	21C	PHASE 2
SK-20-543	158.00	161.52	3.52	0.60	137	2.42	21C	PHASE 2
SK-20-543	171.73	176.20	4.47	0.38	29	0.77	21C	PHASE 2
SK-20-543	183.72	187.50	3.78	1.05	5	1.11	21C	PHASE 2
SK-20-543	207.00	221.00	14.00	1.36	22	1.65	21C	PHASE 2
SK-20-543	226.50	229.00	2.50	0.90	6	0.98	21C	PHASE 2
SK-20-544	183.00	186.50	3.50	7.94	5	8.01	21C	PHASE 2
SK-20-544	210.50	224.00	13.50	1.15	9	1.27	21C	PHASE 2
SK-20-545	180.00	188.33	8.33	3.38	5	3.44	21C	PHASE 2
SK-20-545	211.90	225.00	13.10	0.86	10	0.99	21C	PHASE 2
SK-20-545	231.50	233.80	2.30	0.90	5	0.97	21C	PHASE 2
SK-20-546	111.00	118.95	7.95	1.20	25	1.53	21B	PHASE 2
SK-20-546	124.35	125.60	1.25	1.46	20	1.73	21B	PHASE 2
SK-20-547	112.37	122.11	9.74	7.64	191	10.18	21B	PHASE 2
Einschließlich	114.25	115.00	0.75	6.70	429	12.42	21B	PHASE 2
und	118.39	118.97	0.58	17.95	1025	31.62	21B	PHASE 2
und	121.04	122.11	1.07	23.50	131	25.25	21B	PHASE 2
SK-20-548	104.50	112.56	8.06	1.41	52	2.10	21B	PHASE 2
Einschließlich	106.16	106.66	0.50	2.94	568	10.51	21B	PHASE 2

Bohrung-ID	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	AuEq (g/t)	Zone	Phase
SK-20-549	104.50	108.41	3.91	2.71	28	3.08	21B	PHASE 2
SK-20-549	112.87	118.30	5.43	1.66	43	2.23	21B	PHASE 2
SK-20-550	107.00	109.00	2.00	0.39	44	0.98	21B	PHASE 2
SK-20-551	109.40	120.27	10.87	2.04	163	4.22	21B	PHASE 2
Einschließlich	110.25	110.75	0.50	5.82	2660	41.29	21B	PHASE 2
SK-20-552	101.00	116.85	15.85	1.60	120	3.19	21B	PHASE 2
SK-20-554	146.25	163.04	16.79	0.77	57	1.53	21C	PHASE 2
SK-20-554	193.50	197.00	3.50	1.82	7	1.91	21C	PHASE 2
SK-20-554	201.00	202.78	1.78	0.77	5	0.84	21C	PHASE 2
SK-20-555	148.80	153.95	5.15	0.70	10	0.83	21C	PHASE 2
SK-20-555	162.00	167.80	5.80	0.94	5	1.00	21C	PHASE 2
SK-20-555	195.25	209.20	13.95	3.09	16	3.30	21C	PHASE 2
SK-20-556	137.00	141.00	4.00	2.44	18	2.68	21B	PHASE 2
SK-20-556	145.70	172.00	26.30	2.77	23	3.08	21B	PHASE 2
Einschließlich	145.70	147.00	1.30	9.44	153	11.48	21B	PHASE 2
und	161.50	162.50	1.00	11.60	47	12.23	21B	PHASE 2
SK-20-557	133.19	146.00	12.81	0.81	41	1.36	21B	PHASE 2
SK-20-557	151.09	152.50	1.41	0.59	8	0.70	21B	PHASE 2
SK-20-557	158.63	185.00	26.37	1.60	23	1.90	21B	PHASE 2
SK-20-558	132.60	147.00	14.40	2.56	12	2.73	21B	PHASE 2
Einschließlich	134.16	134.72	0.56	19.20	44	19.79	21B	PHASE 2
und	134.72	135.28	0.56	15.55	7	15.64	21B	PHASE 2
SK-20-558	159.96	161.42	1.46	0.71	17	0.94	21B	PHASE 2
SK-20-558	172.00	186.00	14.00	0.90	6	0.98	21B	PHASE 2
SK-20-559	134.00	137.85	3.85	3.57	12	3.73	21B	PHASE 2
SK-20-559	142.00	145.00	3.00	2.02	50	2.68	21B	PHASE 2
SK-20-559	157.00	171.00	14.00	2.47	10	2.60	21B	PHASE 2
SK-20-560	133.56	140.80	7.24	0.81	109	2.26	21B	PHASE 2
Einschließlich	138.24	139.50	1.26	2.32	587	10.15	21B	PHASE 2
SK-20-560	153.50	155.00	1.50	0.63	5	0.70	21B	PHASE 2
SK-20-560	160.00	171.50	11.50	1.75	17	1.98	21B	PHASE 2
SK-20-560	185.00	189.00	4.00	4.40	60	5.20	21B	PHASE 2
SK-20-562	137.50	141.92	4.42	2.05	30	2.44	21B	PHASE 2
SK-20-562	149.95	166.50	16.55	2.18	19	2.43	21B	PHASE 2
SK-20-563	137.57	140.18	2.61	4.13	689	13.32	21B	PHASE 2
Einschließlich	138.50	139.50	1.00	6.09	1745	29.36	21B	PHASE 2
SK-20-563	144.20	167.00	22.80	4.73	67	5.63	21B	PHASE 2
Einschließlich	144.20	145.27	1.07	22.40	286	26.21	21B	PHASE 2
und	145.27	146.25	0.98	23.20	918	35.44	21B	PHASE 2
und	146.25	147.25	1.00	12.05	84	13.17	21B	PHASE 2
SK-20-564	139.82	147.00	7.18	0.75	6	0.84	21B	PHASE 2
SK-20-564	154.50	165.00	10.50	2.29	10	2.43	21B	PHASE 2
SK-20-565	134.50	137.00	2.50	12.41	24	12.74	21B	PHASE 2
Einschließlich	136.08	137.00	0.92	27.50	10	27.63	21B	PHASE 2
SK-20-565	140.50	164.50	24.00	0.75	7	0.84	21B	PHASE 2
SK-20-565	169.00	185.50	16.50	2.19	10	2.33	21B	PHASE 2
Einschließlich	170.50	172.00	1.50	9.70	23	10.01	21B	PHASE 2
SK-20-566	136.50	138.49	1.99	1.06	17	1.29	21B	PHASE 2
SK-20-566	141.68	164.00	22.32	1.53	40	2.05	21B	PHASE 2
Einschließlich	141.68	142.40	0.72	1.24	863	12.75	21B	PHASE 2
SK-20-571	149.00	150.75	1.75	9.61	322	13.91	21C	PHASE 2
Einschließlich	149.94	150.75	0.81	14.40	549	21.72	21C	PHASE 2

Bohrung-ID	Von (m)	Bis (m)	Kernlänge (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	AuEq (g/t)	Zone	Phase
SK-20-571	154.00	157.32	3.32	0.87	54	1.58	21C	PHASE 2
Einschließlich	168.15	169.00	0.85	7.01	2200	36.34	21C	PHASE 2
SK-20-573	158.60	165.00	6.40	2.57	7	2.67	21C	PHASE 2
SK-20-573	169.10	171.50	2.40	0.80	7	0.89	21C	PHASE 2
SK-20-573	194.00	198.50	4.50	1.40	7	1.49	21C	PHASE 2
SK-20-574	132.00	137.00	5.00	1.11	5	1.17	21C	PHASE 1
SK-20-574	151.43	155.00	3.57	1.17	5	1.23	21C	PHASE 1
SK-20-578	134.20	136.55	2.35	5.34	222	8.31	21C	PHASE 2
Einschließlich	134.20	134.70	0.50	5.86	916	18.07	21C	PHASE 2
SK-20-578	148.60	155.80	7.20	0.60	577	8.30	21C	PHASE 2
Einschließlich	152.00	153.00	1.00	0.82	908	12.93	21C	PHASE 2
und	154.00	155.00	1.00	0.52	864	12.04	21C	PHASE 2
und	155.00	155.80	0.80	1.03	953	13.74	21C	PHASE 2
SK-20-578	168.20	179.70	11.50	6.89	33	7.33	21C	PHASE 2
Einschließlich	168.20	169.00	0.80	8.64	138	10.48	21C	PHASE 2
und	175.00	176.50	1.50	9.88	9	10.00	21C	PHASE 2
SK-20-578	184.00	202.00	18.00	1.23	57	1.99	21C	PHASE 2
SK-20-579	126.55	129.70	3.15	2.75	558	10.19	21C	PHASE 2
Einschließlich	127.30	128.20	0.90	4.31	658	13.08	21C	PHASE 2
und	128.20	129.20	1.00	3.14	958	15.91	21C	PHASE 2
SK-20-579	141.40	191.00	49.60	7.17	146	9.12	21C	PHASE 2
Einschließlich	142.45	143.00	0.55	4.98	561	12.46	21C	PHASE 2
und	151.10	152.50	1.40	1.19	755	11.26	21C	PHASE 2
und	159.50	161.50	2.00	133.00	584	140.79	21C	PHASE 2
und	173.35	175.00	1.65	12.65	14	12.84	21C	PHASE 2
und	184.70	185.50	0.80	3.92	1770	27.52	21C	PHASE 2
SK-20-579	209.50	215.00	5.50	1.41	5	1.47	21C	PHASE 2
SK-20-582	128.21	132.00	3.79	0.93	22	1.23	21C	PHASE 2
SK-20-582	146.00	168.50	22.50	3.66	5	3.72	21C	PHASE 2
Einschließlich	156.50	158.00	1.50	14.25	<5	14.25	21C	PHASE 2
SK-20-582	180.50	185.00	4.50	1.86	5	1.92	21C	PHASE 2
SK-20-583	106.50	108.53	2.03	2.03	5	2.10	21B	PHASE 2
SK-20-583	112.05	119.50	7.45	0.59	72	1.56	21B	PHASE 2
SK-20-583	128.50	140.75	12.25	1.95	32	2.37	21B	PHASE 2
Einschließlich	139.00	139.95	0.95	8.63	204	11.35	21B	PHASE 2
SK-20-584	108.69	130.80	22.11	5.69	151	7.70	21B	PHASE 2
Einschließlich	110.10	111.00	0.90	44.70	167	46.93	21B	PHASE 2
und	111.82	112.50	0.68	11.05	35	11.52	21B	PHASE 2
und	112.50	113.25	0.75	17.90	396	23.18	21B	PHASE 2
und	114.09	114.74	0.65	9.89	1310	27.36	21B	PHASE 2
und	126.62	127.68	1.06	23.00	309	27.12	21B	PHASE 2

Goldäquivalent (AuEq) berechnet über die Formel: $Au (g/t) + [Ag (g/t) / 75]$. Die wahren Mächtigkeiten reichen von 70-100 % der gemeldeten Kernlängen. Die längengewichteten AuEq-Zusammensetzungen werden durch geologische Überlegungen eingeschränkt. Die Gehaltsskappung einzelner Proben wurde nicht auf die Au- und Ag-Proben angewandt, die die längengewichteten AuEq-Zusammensetzungen bilden. Die metallurgischen Verarbeitungsgewinne wurden nicht auf die AuEq-Berechnung angewandt und werden mit 100 % angenommen. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden auf einen Wert von Null reduziert.

Tabelle 2: Standorte und Ausrichtungen der Bohrlöcher im Minenraster:

Bohrung-ID	Östliche Ausrichtung (m)	Nordwert (m)	Elevation (m)	Länge (m)	Azimut (°)	Neigung (°)
SK-20-492	9,877.6	10,535.5	986.3	205.0	85.0	-79.1
SK-20-493	9,877.6	10,535.5	986.8	191.0	135.3	-85.2
SK-20-495	9,877.6	10,535.5	986.8	191.0	160.0	-79.4
SK-20-496	9,877.6	10,535.5	985.8	187.0	260.2	-88.3
SK-20-508	9,738.1	10,633.7	923.6	156.5	97.1	-85.7
SK-20-509	9,738.1	10,633.7	923.7	227.0	97.1	-81.0
SK-20-510	9,738.1	10,633.7	923.3	170.0	97.2	-76.5
SK-20-511	9,757.3	10,703.6	909.9	195.0	88.2	-63.1
SK-20-512	9,757.3	10,703.6	905.3	190.0	88.2	-58.7
SK-20-513	9,757.3	10,703.6	912.2	198.0	92.0	-69.1
SK-20-514	9,757.3	10,703.6	911.9	190.0	100.0	-62.0
SK-20-515	9,757.3	10,703.6	911.5	198.0	99.9	-70.8
SK-20-516	9,757.3	10,703.6	911.0	195.0	100.3	-74.7
SK-20-517	9,757.3	10,703.6	910.4	195.0	104.2	-68.3
SK-20-518	9,757.3	10,703.6	912.5	190.0	108.3	-65.0
SK-20-519	9,757.3	10,703.6	910.8	195.0	108.1	-73.4
SK-20-520	9,754.1	10,252.5	1,015.1	157.0	100.2	-70.0
SK-20-521	9,754.1	10,252.5	1,015.1	148.0	106.3	-78.0
SK-20-522	9,754.1	10,252.5	1,014.7	158.0	129.2	-62.1
SK-20-523	9,754.1	10,252.5	1,014.6	152.0	130.2	-67.0
SK-20-524	9,754.1	10,252.5	1,015.1	157.0	130.1	-73.2
SK-20-525	9,754.1	10,252.5	1,015.3	161.0	130.3	-78.9
SK-20-526	9,754.1	10,252.5	1,014.2	155.0	140.2	-64.0
SK-20-527	9,754.1	10,252.5	1,014.9	160.0	149.8	-80.4
SK-20-528	9,755.3	10,753.6	893.6	148.0	61.1	-73.1
SK-20-529	9,755.3	10,753.6	894.3	185.0	76.2	-67.0
SK-20-530	9,755.3	10,753.6	892.7	182.0	76.0	-70.1
SK-20-531	9,755.3	10,753.6	896.1	185.0	80.2	-62.0
SK-20-532	9,755.3	10,753.6	898.9	147.0	84.0	-80.2
SK-20-533	9,755.3	10,753.6	892.3	180.0	84.1	-74.0
SK-20-534	9,755.3	10,753.6	892.6	180.5	89.0	-65.0
SK-20-535	9,755.3	10,753.6	893.2	180.0	89.8	-70.5
SK-20-536	9,755.3	10,753.6	892.2	185.0	102.1	-74.1
SK-20-537	9,755.3	10,753.6	895.8	180.4	105.2	-69.0
SK-20-539	9,755.3	10,753.6	893.5	155.0	120.0	-78.7
SK-20-540	9,755.3	10,753.6	892.7	170.0	120.1	-74.9
SK-20-541	9,797.8	10,458.7	1,002.5	254.0	90.1	-88.1
SK-20-542	9,797.8	10,458.7	1,004.7	176.0	90.5	-83.8
SK-20-543	9,797.8	10,458.7	1,005.3	245.0	173.4	-87.2
SK-20-544	9,797.8	10,458.7	1,005.3	245.0	173.4	-84.0
SK-20-545	9,797.8	10,458.7	1,005.3	242.0	173.2	-81.1
SK-20-546	9,838.8	10,794.7	902.5	125.6	43.2	-72.0
SK-20-547	9,838.8	10,794.7	904.2	125.0	43.0	-77.1
SK-20-548	9,838.8	10,794.7	904.9	123.0	45.0	-50.9
SK-20-549	9,838.8	10,794.7	905.9	120.5	50.0	-55.8
SK-20-550	9,838.8	10,794.7	903.1	120.0	57.6	-67.0
SK-20-551	9,838.8	10,794.7	903.7	121.0	57.9	-60.2
SK-20-552	9,838.8	10,794.7	905.7	121.0	61.0	-55.9
SK-20-554	9,809.4	10,565.9	959.4	210.5	140.3	-81.0
SK-20-555	9,809.4	10,565.9	959.8	226.0	159.0	-83.0
SK-20-556	9,866.5	10,440.1	1,012.3	176.0	115.0	-77.0
SK-20-557	9,866.5	10,440.1	1,011.8	190.0	115.3	-63.1
SK-20-558	9,866.5	10,440.1	1,011.7	195.0	120.3	-58.9

Bohrung-ID	Östliche Ausrichtung (m)	Nordwert (m)	Elevation (m)	Länge (m)	Azimut (°)	Neigung (°)
SK-20-559	9,866.5	10,440.1	1,010.7	171.0	120.1	-70.1
SK-20-560	9,866.5	10,440.1	1,010.3	193.0	125.1	-65.0
SK-20-562	9,866.5	10,440.1	1,010.9	171.0	135.8	-73.2
SK-20-563	9,866.5	10,440.1	1,010.7	180.0	136.1	-76.9
SK-20-564	9,866.5	10,440.1	1,010.3	175.0	136.2	-64.1
SK-20-565	9,866.5	10,440.1	1,010.7	190.0	136.3	-58.9
SK-20-566	9,866.5	10,440.1	1,011.2	175.0	145.1	-68.2
SK-20-571	9,740.2	10,301.5	1,014.2	169.0	345.0	-81.1
SK-20-573	9,809.4	10,565.9	958.1	210.0	115.9	-81.9
SK-20-574	9,755.3	10,753.6	892.6	155.0	120.2	-79.2
SK-20-578	9,761.4	10,289.0	1,019.2	220.0	180.1	-88.0
SK-20-579	9,761.4	10,289.0	1,019.5	215.0	180.1	-84.0
SK-20-582	9,755.3	10,753.6	891.9	185.0	111.9	-71.8
SK-20-583	9,886.9	10,361.8	1,013.5	149.0	102.0	-72.4
SK-20-584	9,886.9	10,361.8	1,013.5	135.0	150.0	-75.8

ESKAY CREEK PROJECT

DRILLHOLE LOCATION MAP

JANUARY 2021



